



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

| | | | |
|----------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Fonte do Recurso | RECURSO PRÓPRIO | | |
| Proponente: | CAMARA LEGISLATIVA DE PLACAS | Município/UF: | PLACAS/PA |
| Objeto: | CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE PLACAS | | |
| Endereço Da Obra: | PLACAS, PARÁ | | |
| BDI (%): | 31,48% | Data Base: | SINAPI - 08/2019 - DESONERADO |
| Responsável Técnico: | THAIS LEITE CAVALCANTE | Registro Profissional: | CREA/PA Nº 151785578-0 |

| Item | | CÓDIGO | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Valor Unit.(R\$) | Valor BDI(R\$) |
|--------------------------|--------|---------------|---|-------|--------|------------------|----------------|
| 1 | | | | | | | |
| 1.1 | | COMPOSIÇÃO 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 1,00 | R\$ 8.230,44 | R\$ 10.821,41 |
| Subtotal item 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 2.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 1,50 | R\$ 472,24 | R\$ 620,90 |
| 2.2 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - AF_12/2017 | m | 55,68 | R\$ 34,56 | R\$ 45,44 |
| 2.3 | SINAPI | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 384,00 | R\$ 1,08 | R\$ 1,42 |
| 2.4 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_03/2016 | m² | 6,00 | R\$ 590,10 | R\$ 775,87 |
| Subtotal item 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 41,60 | R\$ 2,15 | R\$ 2,83 |
| 3.2 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 36,91 | R\$ 4,64 | R\$ 6,10 |
| 3.3 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 9,74 | R\$ 35,44 | R\$ 46,60 |
| 3.4 | SEDOP | 21527 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | m² | 8,50 | R\$ 17,96 | R\$ 23,61 |
| 3.5 | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,57 | R\$ 367,70 | R\$ 483,45 |
| 3.6 | SINAPI | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid | 2,00 | R\$ 51,38 | R\$ 67,55 |
| Subtotal item 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 7,51 | R\$ 53,72 | R\$ 70,63 |
| 4.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 3,04 | R\$ 32,57 | R\$ 42,82 |
| 4.3 | SEDOP | 30011 | ATERRO C/ MATERIAL FORA DA OBRA, INC. APOIAMENTO | m³ | 70,82 | R\$ 93,71 | R\$ 123,21 |
| Subtotal item 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 5.1 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM- | KG | 67,46 | R\$ 11,04 | R\$ 14,52 |
| 5.2 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - | KG | 390,04 | R\$ 7,47 | R\$ 9,82 |
| 5.3 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AF_03/2016 | m³ | 4,92 | R\$ 390,55 | R\$ 513,50 |
| 5.4 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m² | 4,92 | R\$ 140,05 | R\$ 184,14 |
| 5.5 | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m | 8,64 | R\$ 199,81 | R\$ 262,71 |
| 5.6 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 26,73 | R\$ 103,38 | R\$ 135,92 |
| 5.7 | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AF_03/2016 | m³ | 0,68 | R\$ 285,50 | R\$ 375,38 |
| Subtotal item 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 6.1 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM- | KG | 89,77 | R\$ 11,04 | R\$ 14,52 |
| 6.2 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 361,61 | R\$ 7,47 | R\$ 9,82 |
| 6.3 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AF_03/2016 | m³ | 4,65 | R\$ 390,55 | R\$ 513,50 |
| 6.4 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m² | 4,65 | R\$ 140,05 | R\$ 184,14 |
| 6.5 | SINAPI | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 32,08 | R\$ 104,13 | R\$ 136,91 |
| 6.6 | SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 30,07 | R\$ 142,32 | R\$ 187,12 |
| Subtotal item 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--|------|--------|--------------|--------------|
| 7.1 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO S | m² | 41,76 | R\$ 8,54 | R\$ 11,23 |
| Subtotal item 7 | | | | | | | |
| 8 PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | | | | |
| 8.1 | SINAPI | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 225,60 | R\$ 58,12 | R\$ 76,42 |
| 8.2 | SINAPI | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO . AF_03/2016 | m | 7,60 | R\$ 52,00 | R\$ 68,37 |
| 8.3 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 2,50 | R\$ 51,47 | R\$ 67,67 |
| Subtotal item 8 | | | | | | | |
| 9 COBERTURA | | | | | | | |
| 9.1 | SINAPI | 92598 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | unid | 5,00 | R\$ 1.323,47 | R\$ 1.740,10 |
| 9.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 202,93 | R\$ 32,94 | R\$ 43,31 |
| 9.3 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 202,93 | R\$ 49,38 | R\$ 64,92 |
| 9.4 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 17,60 | R\$ 64,01 | R\$ 84,16 |
| 9.5 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 202,93 | R\$ 13,05 | R\$ 17,16 |
| 9.6 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_03/2016 | m | 17,60 | R\$ 58,66 | R\$ 77,13 |
| Subtotal item 9 | | | | | | | |
| 10 ESQUADRIAS | | | | | | | |
| 10.1 | SEDOP | 91510 | PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8 MM | m² | 8,80 | R\$ 459,19 | R\$ 603,74 |
| 10.2 | SEDOP | 91512 | ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8 MM | m² | 8,80 | R\$ 478,95 | R\$ 629,72 |
| Subtotal item 10 | | | | | | | |
| 11 REVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 11.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m | 433,12 | R\$ 3,01 | R\$ 3,96 |
| 11.2 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 433,12 | R\$ 38,56 | R\$ 50,70 |
| Subtotal item 11 | | | | | | | |
| 12 PISOS E RODAPÉS | | | | | | | |
| 12.1 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 179,96 | R\$ 35,17 | R\$ 46,24 |
| 12.2 | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS EAREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 179,96 | R\$ 39,99 | R\$ 52,58 |
| 12.3 | SEDOP | 130110 | CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 | m² | 179,96 | R\$ 27,67 | R\$ 36,38 |
| 12.4 | SINAPI | 88649 | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | m | 54,72 | R\$ 5,84 | R\$ 7,68 |
| Subtotal item 12 | | | | | | | |
| 13 FORRO E PEDRAS | | | | | | | |
| 13.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 179,96 | R\$ 36,14 | R\$ 47,52 |
| 13.2 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | m | 54,72 | R\$ 7,78 | R\$ 10,23 |
| 13.3 | SINAPI | 98672 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. | m² | 5,70 | R\$ 324,30 | R\$ 426,39 |
| 13.4 | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m | 5,00 | R\$ 74,85 | R\$ 98,41 |
| Subtotal item 13 | | | | | | | |
| 14 PINTURA | | | | | | | |
| 14.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 399,92 | R\$ 1,78 | R\$ 2,34 |
| 14.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 399,92 | R\$ 9,51 | R\$ 12,50 |
| 14.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 226,00 | R\$ 11,29 | R\$ 14,84 |
| 14.4 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m | 173,92 | R\$ 9,01 | R\$ 11,85 |
| Subtotal item 14 | | | | | | | |
| 15 INSTAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | |
| 15.1 | SEDOP | 170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W | pt | 20,00 | R\$ 174,40 | R\$ 229,30 |
| 15.2 | SEDOP | 230262 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação) | pt | 4,00 | R\$ 359,60 | R\$ 472,80 |
| 15.3 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2015 | m | 196,65 | R\$ 6,04 | R\$ 7,94 |
| 15.4 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2015 | m | 387,20 | R\$ 3,20 | R\$ 4,21 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|-----------|--|------|--------|------------|------------|
| 15.5 | SINAPI | 91996 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 17,00 | R\$ 20,55 | R\$ 27,02 |
| 15.6 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 2,00 | R\$ 37,46 | R\$ 49,25 |
| 15.7 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 3,00 | R\$ 17,29 | R\$ 22,73 |
| 15.8 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 26,00 | R\$ 77,26 | R\$ 101,58 |
| 15.9 | SINAPI | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1,00 | R\$ 416,18 | R\$ 547,19 |
| 15.10 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 6,00 | R\$ 7,92 | R\$ 10,41 |
| 15.11 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1,00 | R\$ 8,32 | R\$ 10,94 |
| 15.12 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1,00 | R\$ 14,45 | R\$ 19,00 |
| 15.13 | SEDOP | 170393 | Disjuntor 3P - 60 a 100A - PADRÃO DIN | unid | 1,00 | R\$ 161,87 | R\$ 212,83 |
| 15.14 | SEDOP | 171070 | Supressor contra surto CLAMPER 45KA | unid | 4,00 | R\$ 84,82 | R\$ 111,52 |
| 15.15 | SEDOP | 171418 | Interruptor diferencial residual 4P-40A-300mA. | unid | 1,00 | R\$ 140,90 | R\$ 185,26 |
| Subtotal item 15 | | | | | | | |
| 16 LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | | |
| 16.1 | SEDOP | 270220 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | m² | 186,58 | R\$ 5,51 | R\$ 7,24 |
| Subtotal item 16 | | | | | | | |
| CUSTO TOTAL DA OBRA: | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---------------|
| R\$ 468,96 | 0,22% |
| R\$ 468,96 | 0,22% |
| | |
| R\$ 17.240,35 | 7,96% |
| R\$ 519,61 | 0,24% |
| R\$ 169,18 | 0,08% |
| R\$ 17.929,14 | 8,28% |
| | |
| R\$ 8.700,50 | 4,02% |
| R\$ 8.788,81 | 4,06% |
| R\$ 13.174,09 | 6,08% |
| R\$ 1.481,22 | 0,68% |
| R\$ 3.482,24 | 1,61% |
| R\$ 1.357,49 | 0,63% |
| R\$ 36.984,35 | 17,07% |
| | |
| R\$ 5.312,91 | 2,45% |
| R\$ 5.541,54 | 2,56% |
| R\$ 10.854,45 | 5,01% |
| | |
| R\$ 1.715,17 | 0,79% |
| R\$ 21.959,35 | 10,14% |
| R\$ 23.674,52 | 10,93% |
| | |
| R\$ 8.321,35 | 3,84% |
| R\$ 9.462,30 | 4,37% |
| R\$ 6.546,94 | 3,02% |
| R\$ 420,25 | 0,19% |
| R\$ 24.750,84 | 11,43% |
| | |
| R\$ 8.551,70 | 3,95% |
| R\$ 559,79 | 0,26% |
| R\$ 2.430,42 | 1,12% |
| R\$ 492,05 | 0,23% |
| R\$ 12.033,96 | 5,56% |
| | |
| R\$ 935,82 | 0,43% |
| R\$ 4.999,04 | 2,31% |
| R\$ 3.353,89 | 1,55% |
| R\$ 2.060,95 | 0,95% |
| R\$ 11.349,70 | 5,24% |
| | |
| R\$ 4.586,00 | 2,12% |
| R\$ 1.891,20 | 0,87% |
| R\$ 1.561,40 | 0,72% |
| R\$ 1.630,11 | 0,75% |

| | |
|-----------------------|----------------|
| R\$ 459,34 | 0,21% |
| R\$ 98,50 | 0,05% |
| R\$ 68,19 | 0,03% |
| R\$ 2.641,08 | 1,22% |
| R\$ 547,19 | 0,25% |
| R\$ 62,46 | 0,03% |
| R\$ 10,94 | 0,01% |
| R\$ 19,00 | 0,01% |
| R\$ 212,83 | 0,10% |
| R\$ 446,08 | 0,21% |
| R\$ 185,26 | 0,09% |
| R\$ 14.419,58 | 6,66% |
| | |
| R\$ 1.350,87 | 0,62% |
| R\$ 1.350,87 | 0,62% |
| | |
| R\$ 216.604,30 | 100,00% |